



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Συντήρηση και λειτουργία
αντλιοστασίων λυμάτων της
Δ.Ε.Υ.Α.Αγρινίου.
Προϋπολογισμός: **10.000,00 €**
(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ [CPV: 50511100-1]

Το αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνει την συντήρηση και λειτουργία των αντλιοστασίων λυμάτων που εξυπηρετούν τους οικισμούς Λεπενούς και Στράτου του Δήμου Αγρινίου.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΠΕΝΟΥΣ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ				
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ				
	<u>ΑΣ Λ</u>	<u>ΑΣ 1</u>	<u>ΑΣ 01</u>	<u>ΑΣ 02</u>
ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (M3/Hr)	6,84	179	222	222
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 20ΕΤΙΑΣ	120	4.362	4.362	4.362
Q - ΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 20ΕΤΙΑΣ (lt/sec)	0,22	14,95	18,02	18,02
N - ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	0,313	0,641	0,62	0,544
	(MP3068.170 HT)	(NP3102.181 SH-255)	(NT3127.181S H-246)	(CP3127.181 HT-250)
H - ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ (m)	18,2	26,5	29	16
ΑΡΙΘΜ. ΑΝΤΛΙΩΝ	1+1	3+1	3+1	3+1
ΜΗΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ (M)	90	1250	2950	82
ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ	250	400	500	500
ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΟΔΟΥ	65	250	315	315
ΙΣΧΥΣ KW	1,7	4,2	7,4	7,4

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αντικείμενο του Αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσίας για την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των Αντλιοστασιών Λυμάτων Στράτου-Λεπενούς.

Διευκρινίζεται ρητά ότι η ευθύνη του Αναδόχου για τη λειτουργία του έργου αφορά σε όλο το 24ωρο, όλων των ημερών (εργασίμων και αργιών) του έτους.

Αναφορικά με τη συντήρηση του εξοπλισμού και την αποκατάσταση-επισκευή βλαβών ορίζονται τα παρακάτω:

- Οι τακτικές συντηρήσεις και οι προγραμματισμένες επισκευές θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
- Οι έκτακτες συντηρήσεις και η αντιμετώπιση βλαβών κρίσιμων λειτουργικά θα εκτελούνται αμέσως μετά τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου όλων των ημερών (εργασίμων και αργιών) όλου του έτους.

- Η ΔΕΥΑ Αγρινίου δύναται να απαιτήσει την πρόσθετη εργασία από τον Ανάδοχο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν οι όποιες βλάβες και προβλήματα παρουσιαστούν.

Το χρονικό διάστημα των παραπάνω εργασιών θα είναι επτά μήνες ήτοι από 1/2 έως 30/8/2022.

Προϋπολογιστικά, για διάρκεια επτά μηνών, η δαπάνη για την συντήρηση και την απρόσκοπτη λειτουργία των τεσσάρων αντλιοστασίων λυμάτων που αναφέρονται παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των **10.000,00 €** πλέον ΦΠΑ 24% (12.400,00 €), ήτοι συνολικά **12.400,00 €**. Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού Κ.Α: 61.01.01. Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι στο ύψος του προϋπολογισμού της μελέτης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)		ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων λυμάτων	4		10.000€
			ΣΥΝΟΛΟ:	10.000€
			ΦΠΑ 24%	2.400€
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:	12.400€

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αγρίνιο
09/12/2021

ΔΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ		ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
		ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

